

NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ AKTAS - APRAŠAS

Užsakovas: UAB "ADMI"

Objektas: Savanorių pr. 63, Vilnius

Problema: Reikalinga dalies pamatų hidroizoliacija

Sprendimas: pamatų hidroizoliacijos įrengimas iš pastato išorės pusės bei nuogrindos įrengimas.

Numatomų darbų ir medžiagų aprašas:

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis
1	Aptvėrimas	kompl	1
2	Kasimo darbai rankiniu būdu	kompl	1
3	Kasimo darbai su mechanizmais	kompl	1
4	Pamato išvalymas nuo grunto	kompl	62,45
5	Pamato plovimas	kompl	62,45
6	Sienų lyginimas	kompl	62,45
7	Pamato gruntavimas bitumine mastika	kompl	62,45
8	Prilydomos dangos klijavimas	kompl	62,45
9	Drenažinės membranos montavimas	kompl	62,45
10	*Žemių užpilimas tuo pačiu gruntu	kompl	1
11	Grunto tankinimas	kompl	1
12	Nuogrindos įrengimas	kompl	1
13	Statybinių atliekų išvežimas	kompl	1

Pastabos: darbų kiekiai tikslinami vykdant darbus

Aktą paruošė: Andrius Kirkilas